







RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100



UWAGA:

- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PRZEWODZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY POD ŻADNYM POZOREM NIE PRZEKOPAĆ PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- W TRAKCIE PRZEWODZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY CHRONIĆ GRUNTY PRZECZ PRZEMARZNIĘCIEM W OKRESIE ZIMOWYM LUB NAWILGOCIENIEM CZYNNIKI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZNACZNE POGORSZENIE PARAMETRÓW NOSNOŚCI GRUNTÓW.
- ŁAWY NALEŻY POSADOWIĆ NA 10CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU
- RZĘDNE NA KOTACH PRZEDSTAWIAJĄ RZĘDNA SPODŲ STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH.
- PRZED BETONOWANIEM WYPUSZCZ Z ŁAW ZBROJENIE TRZPIEŃ I SŁUPÓW.
- PO WYKONANIU WYKOPÓW NALEŻY DOKONAĆ ICH ODBIORU GEOTECHNICZNEGO W OBECNOŚCI GEOLOGA I INSPEKTORA NADZORU.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA GRUNTU NIE NADAJĄCEGO SIĘ DO POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY GO WYMIENIĆ NA GRUNT NIESPOISTY ZAGĘSZCZALNY, I ZAGĘŚCIC DO  $I_s=0,98$ .

UWAGA:

- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁASNOŚCI DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM INNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH, POD WARUNKIEM POSIADANIA PRZEZ NIE ODPOWIEDNICH ATOSTÓW I CERTYFIKATÓW TECHNICZNYCH ORAZ UZGODNIENIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB WARSZTATOWEGO UWZGLĘDNIĄJĄCEGO NOWE ROZWIĄZANIA.

**BETON C20/25**  
**STAL A-III**  
**A-0**  
(PRETY GŁÓWNE)  
(STRZEMIONA)

Jednostka projektowa: BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO <b>BPP Jerzy Jakimiec</b> ul. Słowackiego 20b; 58 - 300 Wałbrzych tel. (074)8422139; e-mail: bppj@wp.pl		Inwestor: <b>INVEST-PARK DEVELOPMENT</b> sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych	
Inwestycja: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWĄ (INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU UTWORZENIA PARKU BIZNESU W ŚWIEBODZICACH PRZY ULICY STREFOWEJ		Nr rys.: <b>K01</b>	
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA		Skala: <b>1:100</b>	
Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ		Podpis: mgr inż. Jerzy Jakimiec AU-F 2/169/81	
Sprawdzący: mgr inż. Tomasz Biernaczyk 72/DOŚ/03		Podpis: Data: <b>wrzesień 2018</b>	
		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.	